

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Skorogoszcz					
1.1 dz nr 276/13 droga gruntowa					
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.1.	0101-01				
1		3*64	m ²	192.000	
				RAZEM	192.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
d.1.	0101-02				
1		poz.1	m ²	192.000	
				RAZEM	192.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.1.	0103-04				
1		poz.1	m ²	192.000	
				RAZEM	192.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.1.	0114-05				
1		poz.1	m ²	192.000	
				RAZEM	192.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 5 cm	m ²		
d.1.	0114-07 +				
1	KNR 2-31				
	0114-08	poz.1	m ²	192.000	
				RAZEM	192.000
6	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsięwziętymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1.	0207-03	poz.1*0.25	m ³	48.000	
1					
				RAZEM	48.000
7	KNR-W 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.1.	0210-02	3 km			
1		poz.6	m ³	48.000	
				RAZEM	48.000
1.2 Dz nr 108 ul. Cmentarna					
8	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.1.	0101-01				
2		(20+159)*4.3	m ²	769.700	
				RAZEM	769.700
9	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
d.1.	0101-02				
2		poz.8	m ²	769.700	
				RAZEM	769.700
10	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.1.	0103-04				
2		poz.8	m ²	769.700	
				RAZEM	769.700
11	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm	m ²		
d.1.	0105-04 +				
2	KNR 2-31				
	0105-03	poz.8	m ²	769.700	
				RAZEM	769.700
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63,5mm - warstwa dolna - grub.po zagęszcz. 10cm	m ²		
d.1.	0114-06 +				
2	KNR 2-31				
	0114-05	poz.8	m ²	769.700	
				RAZEM	769.700
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm- warstwa górna - z10 cm	m ²		
d.1.	0114-08 +				
2	KNR 2-31				
	0114-07	poz.8	m ²	769.700	
				RAZEM	769.700

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 0-11 d.1. 0317-01 2	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 20	m ² m ²	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
15	KNR 2-31 d.1. 0302-05 2	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 159	m ² m ²	 159.000	 159.000
				RAZEM	159.000
16	KNR-W 2-01 d.1. 0207-03 2	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km poz.8*0.25	m ³ m ³	 192.425	 192.425
				RAZEM	192.425
17	KNR-W 2-01 d.1. 0210-02 2	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV 3 km poz.16	m ³ m ³	 192.425	 192.425
				RAZEM	192.425
1.3 dz nr 146, 142/2, 140 ul. Zamkowa					
18	KNR 2-31 d.1. 0101-01 3	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 48*5 60*5.5	m ² m ² m ²	 240.000 330.000	 570.000
				RAZEM	570.000
19	KNR 2-31 d.1. 0101-02 3	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. poz.18	m ² m ²	 570.000	 570.000
				RAZEM	570.000
20	KNR 2-31 d.1. 0103-04 3	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV poz.18	m ² m ²	 570.000	 570.000
				RAZEM	570.000
21	KNR 2-31 d.1. 0105-04 + 3 KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm poz.18	m ² m ²	 570.000	 570.000
				RAZEM	570.000
22	KNR 2-31 d.1. 0114-05 3	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63,5 mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm poz.18	m ² m ²	 570.000	 570.000
				RAZEM	570.000
23	KNR 2-31 d.1. 0114-08 + 3 KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm- warstwa górna - z10 cm poz.18	m ² m ²	 570.000	 570.000
				RAZEM	570.000
24	KNR 2-31 d.1. 0302-05 3	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka 10x11 60*5.5	m ² m ²	 330.000	 330.000
				RAZEM	330.000
25	KNR 2-31 d.1. 0302-03 3	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wys. 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka 18x21 48*5	m ² m ²	 240.000	 240.000
				RAZEM	240.000
26	KNR-W 2-01 d.1. 0207-03 3	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km poz.19*0.25	m ³ m ³	 142.500	 142.500
				RAZEM	142.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27 d.1. 3	KNR-W 2-01 0210-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV 3 km poz.26	m ³ m ³	 142.500	 142.500
				RAZEM	142.500
1.4 dz nr 130 ul. Ojca Dominika					
28 d.1. 4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 73*4	m ² m ²	 292.000	 292.000
				RAZEM	292.000
29 d.1. 4	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. poz.28	m ² m ²	 292.000	 292.000
				RAZEM	292.000
30 d.1. 4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV poz.28	m ² m ²	 292.000	 292.000
				RAZEM	292.000
31 d.1. 4	KNR 2-31 0105-04 + KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm poz.28	m ² m ²	 292.000	 292.000
				RAZEM	292.000
32 d.1. 4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63,5 mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm poz.28	m ² m ²	 292.000	 292.000
				RAZEM	292.000
33 d.1. 4	KNR 2-31 0114-08 + KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm- warstwa górna - z10 cm poz.28	m ² m ²	 292.000	 292.000
				RAZEM	292.000
34 d.1. 4	KNR 2-31 0302-05	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka 10x11 poz.28	m ² m ²	 292.000	 292.000
				RAZEM	292.000
35 d.1. 4	KNR-W 2-01 0207-03	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km poz.28*0.25	m ³ m ³	 73.000	 73.000
				RAZEM	73.000
36 d.1. 4	KNR-W 2-01 0210-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV 3 km poz.35	m ³ m ³	 73.000	 73.000
				RAZEM	73.000
1.5 dz nr 298 ul. Kolonia od DP do ul. świerczewskiego					
37 d.1. 5	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 88*2	m ² m ²	 176.000	 176.000
				RAZEM	176.000
38 d.1. 5	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. poz.37	m ² m ²	 176.000	 176.000
				RAZEM	176.000
39 d.1. 5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV poz.37	m ² m ²	 176.000	 176.000
				RAZEM	176.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
40	KNR 2-31	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm	m ²		
d.1.	0105-04 +				
5	KNR 2-31				
	0105-03	poz.37	m ²	176.000	
				RAZEM	176.000
41	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63,5mm - warstwa dolna - grub.po za- gęszcz. 10cm	m ²		
d.1.	0114-06 +				
5	KNR 2-31				
	0114-05	poz.37	m ²	176.000	
				RAZEM	176.000
42	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm- warstwa górna - z10 cm	m ²		
d.1.	0114-08 +				
5	KNR 2-31				
	0114-07	poz.37	m ²	176.000	
				RAZEM	176.000
43	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na pod- syпce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.1.	0317-01	poz.37	m ²	176.000	
5				RAZEM	176.000
44	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.1.	0101-01				
5		257*2	m ²	514.000	
				RAZEM	514.000
45	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm - nawierzchnia gruntowa	m ²		
d.1.	0114-05				
5		poz.44	m ²	514.000	
				RAZEM	514.000
46	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa górna kliniec kamienny - grub.po zagęszcz.5 cm	m ²		
d.1.	0204-06 +				
5	KNR 2-31				
	0204-05	poz.44	m ²	514.000	
				RAZEM	514.000
47	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1.	0207-03	poz.37*0.25	m ³	44.000	
5				RAZEM	44.000
48	KNR-W 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III- IV	m ³		
d.1.	0210-02	3 km			
5		poz.47	m ³	44.000	
				RAZEM	44.000
1.6 dz nr 312 ul. Dębowa					
49	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.1.	0101-01				
6		33*3	m ²	99.000	
				RAZEM	99.000
50	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
d.1.	0101-02				
6		poz.49	m ²	99.000	
				RAZEM	99.000
51	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.1.	0103-04				
6		poz.49	m ²	99.000	
				RAZEM	99.000
52	KNR 2-31	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm	m ²		
d.1.	0105-04 +				
6	KNR 2-31				
	0105-03	poz.49	m ²	99.000	
				RAZEM	99.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53 d.1. 6	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm poz.49	m ² m ²	 99.000	
				RAZEM	99.000
54 d.1. 6	KNR 2-31 0204-06 + KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłuczni kamionnego - warstwa górna kliniec kamienny - grub.po zagęszcz.5 cm poz.49	m ² m ²	 99.000	
				RAZEM	99.000
55 d.1. 6	KNR-W 2-01 0207-03	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.49*0.25	m ³ m ³	 24.750	
				RAZEM	24.750
56 d.1. 6	KNR-W 2-01 0210-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV 3 km poz.55	m ³ m ³	 24.750	
				RAZEM	24.750
1.7 dz nr 311/41, 311/44 ul. Akacyjowa od DP do Akacyjowa-Świerczewskiego					
57 d.1. 7	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 140*2	m ² m ²	 280.000	
				RAZEM	280.000
58 d.1. 7	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. poz.57	m ² m ²	 280.000	
				RAZEM	280.000
59 d.1. 7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV poz.57	m ² m ²	 280.000	
				RAZEM	280.000
60 d.1. 7	KNR 2-31 0105-04 + KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm poz.57	m ² m ²	 280.000	
				RAZEM	280.000
61 d.1. 7	KNR 2-31 0114-06 + KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63,5mm - warstwa dolna - grub.po zagęszcz. 10cm poz.57	m ² m ²	 280.000	
				RAZEM	280.000
62 d.1. 7	KNR 2-31 0114-08 + KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm- warstwa górna - z10 cm poz.57	m ² m ²	 280.000	
				RAZEM	280.000
63 d.1. 7	KNR 0-11 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.57	m ² m ²	 280.000	
				RAZEM	280.000
64 d.1. 7	KNR-W 2-01 0207-03	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.57*0.25	m ³ m ³	 70.000	
				RAZEM	70.000
65 d.1. 7	KNR-W 2-01 0210-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV 3 km poz.64	m ³ m ³	 70.000	
				RAZEM	70.000
1.8 dz nr 299 ul. gen. K. Świerczewskiego, dz nr 230/12 ul. M. Konopnickiej					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
66	KNR 2-31 d.1. 0101-01 8	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm (197+242)*2	m ² m ²	 878.000	
				RAZEM	878.000
67	KNR 2-31 d.1. 0101-02 8	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. poz.66	m ² m ²	 878.000	
				RAZEM	878.000
68	KNR 2-31 d.1. 0103-04 8	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV poz.66	m ² m ²	 878.000	
				RAZEM	878.000
69	KNR 2-31 d.1. 0105-04 + 8 KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm poz.66	m ² m ²	 878.000	
				RAZEM	878.000
70	KNR 2-31 d.1. 0114-06 + 8 KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63,5mm - warstwa dolna - grub.po zagęszcz. 10cm poz.66	m ² m ²	 878.000	
				RAZEM	878.000
71	KNR 2-31 d.1. 0114-08 + 8 KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm- warstwa górna - z10 cm poz.66	m ² m ²	 878.000	
				RAZEM	878.000
72	KNR 0-11 d.1. 0317-01 8	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.66	m ² m ²	 878.000	
				RAZEM	878.000
73	KNR-W 2-01 d.1. 0207-03 8	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsięwziętymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.66*0.25	m ³ m ³	 219.500	
				RAZEM	219.500
74	KNR-W 2-01 d.1. 0210-02 8	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV 3 km poz.73	m ³ m ³	 219.500	
				RAZEM	219.500
1.9 dz nr 276/3, oraz dz nr 277 z BA					
75	KNR 2-31 d.1. 0101-01 9	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 80*2	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000
76	KNR 2-31 d.1. 0101-02 9	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. poz.75	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000
77	KNR 2-31 d.1. 0103-04 9	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV poz.75	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000
78	KNR 2-31 d.1. 0105-04 + 9 KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm poz.75	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
79	KNR 2-31 d.1. 0114-06 + 9 KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - grub.po zagęszcz. 10cm poz.75	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000
80	KNR 2-31 d.1. 0114-08 + 9 KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm- warstwa górna - z10 cm poz.75	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000
81	KNR 2-31 d.1. 0312-01 + 9 KNR 2-31 0312-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa BA 0/20mm- grub.po zagęszcz. 6 cm poz.75	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000
82	KNR 2-31 d.1. 0312-06 + 9 KNR 2-31 0312-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścierna BA 0/12,8mm - grub.po zagęszcz. 4 cm poz.75	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000
83	KNR 2-31 d.1. 0114-05 9	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm - nawierzchnia gruntowa 86*2	m ² m ²	 172.000	
				RAZEM	172.000
84	KNR-W 2-01 d.1. 0207-03 9	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsięwziętymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl.do 1 km poz.75*0.25	m ³ m ³	 40.000	
				RAZEM	40.000
85	KNR-W 2-01 d.1. 0210-02 9	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV 3 km poz.84	m ³ m ³	 40.000	
				RAZEM	40.000
1.10 dz nr 150, 170/3 ul. Cicha					
86	KNR 2-31 d.1. 0114-05 10	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm - nawierzchnia gruntowa 283.5*2	m ² m ²	 567.000	
				RAZEM	567.000
87	KNR 2-31 d.1. 0204-06 + 10 KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłuczni kamionnego - warstwa górna kliniec kamienny - grub.po zagęszcz.5 cm poz.86	m ² m ²	 567.000	
				RAZEM	567.000
1.11 dz nr 189/1 ul. Słowackiego					
88	KNR 2-31 d.1. 0101-01 11	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 240*7.5	m ² m ²	 1800.000	
				RAZEM	1800.000
89	KNR 2-31 d.1. 0101-02 11	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. poz.88	m ² m ²	 1800.000	
				RAZEM	1800.000
90	KNR 2-31 d.1. 0103-04 11	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV poz.88	m ² m ²	 1800.000	
				RAZEM	1800.000
91	KNR 2-31 d.1. 0105-04 + 11 KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm poz.88	m ² m ²	 1800.000	
				RAZEM	1800.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
92 d.1. 11	KNR 2-31 0114-06 + KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63,5mm - warstwa dolna - grub.po zagęszcz. 10cm poz.88	m ² m ²	 1800.000	 1800.000
				RAZEM	1800.000
93 d.1. 11	KNR 2-31 0114-08 + KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm- warstwa górna - z10 cm poz.88	m ² m ²	 1800.000	 1800.000
				RAZEM	1800.000
94 d.1. 11	KNR 0-11 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na pod-sypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.88	m ² m ²	 1800.000	 1800.000
				RAZEM	1800.000
95 d.1. 11	KNR-W 2-01 0207-03	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.88*0.25	m ³ m ³	 450.000	 450.000
				RAZEM	450.000
96 d.1. 11	KNR-W 2-01 0210-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV 3 km poz.95	m ³ m ³	 450.000	 450.000
				RAZEM	450.000
1.12 dz nr 189/2 ul. J. Kani					
97 d.1. 12	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-cie kat.I-IV głębok. 20 cm 444.5*3	m ² m ²	 1333.500	 1333.500
				RAZEM	1333.500
98 d.1. 12	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-cie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. poz.97	m ² m ²	 1333.500	 1333.500
				RAZEM	1333.500
99 d.1. 12	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV poz.97	m ² m ²	 1333.500	 1333.500
				RAZEM	1333.500
100 d.1. 12	KNR 2-31 0105-04 + KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm poz.97	m ² m ²	 1333.500	 1333.500
				RAZEM	1333.500
101 d.1. 12	KNR 2-25 0408-03	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o pow.do 3 m2) - budowa poz.97	m ² m ²	 1333.500	 1333.500
				RAZEM	1333.500
102 d.1. 12	KSNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-tonowych na podsypce cementowo-piaskowej 444.5*2	m m	 889.000	 889.000
				RAZEM	889.000
103 d.1. 12	KNR-W 2-01 0207-03	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.97*0.25	m ³ m ³	 333.375	 333.375
				RAZEM	333.375
104 d.1. 12	KNR-W 2-01 0210-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV 3 km poz.103	m ³ m ³	 333.375	 333.375
				RAZEM	333.375
1.13 dz nr 196/4 ul. Zamkowa					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
105	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.1.		138*2	m ²	276.000	
				RAZEM	276.000
106	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
d.1.		13 poz.105	m ²	276.000	
				RAZEM	276.000
107	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.1.		13 poz.105	m ²	276.000	
				RAZEM	276.000
108	KNR 2-31 0105-04 + KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm	m ²		
d.1.		13 poz.105	m ²	276.000	
				RAZEM	276.000
109	KNR 2-31 0114-06 + KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63,5mm - warstwa dolna - grub.po zagęszcz. 10cm	m ²		
d.1.		13 poz.105	m ²	276.000	
				RAZEM	276.000
110	KNR 2-31 0114-08 + KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm- warstwa górna - z10 cm	m ²		
d.1.		13 poz.105	m ²	276.000	
				RAZEM	276.000
111	KNR 0-11 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podpypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
d.1.		13 poz.105	m ²	276.000	
				RAZEM	276.000
112	KNR-W 2-01 0207-03	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1.		13 poz.105*0.25	m ³	69.000	
				RAZEM	69.000
113	KNR-W 2-01 0210-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.1.		13 3 km poz.112	m ³	69.000	
				RAZEM	69.000
1.14 dz nr 137/2 ul. Zamkowa					
114	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.1.		14 333*4.5	m ²	1498.500	
				RAZEM	1498.500
115	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
d.1.		14 poz.114	m ²	1498.500	
				RAZEM	1498.500
116	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.1.		14 poz.114	m ²	1498.500	
				RAZEM	1498.500
117	KNR 2-31 0105-04 + KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm	m ²		
d.1.		14 poz.114	m ²	1498.500	
				RAZEM	1498.500
118	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63,5 mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.1.		14			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.114	m ²	1498.500	
				RAZEM	1498.500
119 d.1. 14	KNR 2-31 0114-08 + KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm- warstwa górna - z10 cm	m ²		
		poz.114	m ²	1498.500	
				RAZEM	1498.500
120 d.1. 14	KNR 2-31 0302-05	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka 10x11	m ²		
		poz.114	m ²	1498.500	
				RAZEM	1498.500
121 d.1. 14	KNR 2-31 0302-03	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wys. 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka 18x21	m ²		
		poz.114	m ²	1498.500	
				RAZEM	1498.500
122 d.1. 14	KNR-W 2-01 0207-03	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsięwziętymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		poz.114*0.25	m ³	374.625	
				RAZEM	374.625
123 d.1. 14	KNR-W 2-01 0210-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV	m ³		
		3 km poz.122	m ³	374.625	
				RAZEM	374.625
2 Chróścina					
2.1 1 dz nr 150					
124 d.2. 1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
		180*2	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
125 d.2. 1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
		poz.124	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
126 d.2. 1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
		poz.124	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
127 d.2. 1	KNR 2-31 0105-04 + KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm	m ²		
		poz.124	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
128 d.2. 1	KNR 2-31 0114-06 + KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - grub.po zagęszcz. 10cm	m ²		
		poz.124	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
129 d.2. 1	KNR 2-31 0114-08 + KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm- warstwa górna - z10 cm	m ²		
		poz.124	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
130 d.2. 1	KNR 2-31 0312-01 + KNR 2-31 0312-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa BA 0/20mm- grub.po zagęszcz. 6 cm	m ²		
		poz.124	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
131 d.2. 1	KNR 2-31 0312-06 + KNR 2-31 0312-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna BA 0/12,8mm - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.124	m ²	360.000	
				RAZEM	360.000
132 d.2. 1	KNR-W 2-01 0207-03	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.124*0.25	m ³ m ³	 90.000	
				RAZEM	90.000
133 d.2. 1	KNR-W 2-01 0210-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV 3 km poz.132	m ³ m ³	 90.000	
				RAZEM	90.000
2.2 dz nr 297 BA do końca zabudowań pozostała gruntowa					
134 d.2. 2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 20*2	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
135 d.2. 2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. poz.134	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
136 d.2. 2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV poz.134	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
137 d.2. 2	KNR 2-31 0105-04 + KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm poz.134	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
138 d.2. 2	KNR 2-31 0114-06 + KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - grub.po zagęszcz. 10cm poz.134	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
139 d.2. 2	KNR 2-31 0114-08 + KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm- warstwa górna - z10 cm poz.134	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
140 d.2. 2	KNR 2-31 0312-01 + KNR 2-31 0312-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa BA 0/20mm- grub.po zagęszcz. 6 cm poz.134	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
141 d.2. 2	KNR 2-31 0312-06 + KNR 2-31 0312-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna BA 0/12,8mm - grub.po zagęszcz. 4 cm 20*4	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
142 d.2. 2	KNR-W 2-01 0207-03	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.134*0.25	m ³ m ³	 10.000	
				RAZEM	10.000
143 d.2. 2	KNR-W 2-01 0210-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV 3 km poz.142	m ³ m ³	 10.000	
				RAZEM	10.000
2.3 dz nr 258/8 BA do końca zabudowań pozostała gruntowa					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
144	KNR 2-31 d.2. 0101-01 3	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 37*2	m ² m ²	 74.000	
				RAZEM	74.000
145	KNR 2-31 d.2. 0101-02 3	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. poz.144	m ² m ²	 74.000	
				RAZEM	74.000
146	KNR 2-31 d.2. 0103-04 3	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV poz.144	m ² m ²	 74.000	
				RAZEM	74.000
147	KNR 2-31 d.2. 0105-04 + 3 KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm poz.144	m ² m ²	 74.000	
				RAZEM	74.000
148	KNR 2-31 d.2. 0114-06 + 3 KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - grub.po zagęszcz. 10cm poz.144	m ² m ²	 74.000	
				RAZEM	74.000
149	KNR 2-31 d.2. 0114-08 + 3 KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm- warstwa górna - z10 cm poz.144	m ² m ²	 74.000	
				RAZEM	74.000
150	KNR 2-31 d.2. 0312-01 + 3 KNR 2-31 0312-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa BA 0/20mm- grub.po zagęszcz. 6 cm poz.144	m ² m ²	 74.000	
				RAZEM	74.000
151	KNR 2-31 d.2. 0312-06 + 3 KNR 2-31 0312-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna BA 0/12,8mm - grub.po zagęszcz. 4 cm 37*3	m ² m ²	 111.000	
				RAZEM	111.000
152	KNR-W 2-01 d.2. 0207-03 3	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.144*0.25	m ³ m ³	 18.500	
				RAZEM	18.500
153	KNR-W 2-01 d.2. 0210-02 3	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV 3 km poz.152	m ³ m ³	 18.500	
				RAZEM	18.500
2.4 dz nr 125 BA					
154	KNR 2-31 d.2. 0101-01 4	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 153.4*3	m ² m ²	 460.200	
				RAZEM	460.200
155	KNR 2-31 d.2. 0101-02 4	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. poz.154	m ² m ²	 460.200	
				RAZEM	460.200
156	KNR 2-31 d.2. 0103-04 4	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV poz.154	m ² m ²	 460.200	
				RAZEM	460.200

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
157 d.2. 4	KNR 2-31 0105-04 + KNR 2-31 0105-03	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm poz.154	m ² m ²	 460.200	 460.200
				RAZEM	460.200
158 d.2. 4	KNR 2-31 0114-06 + KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - grub.po zagęszcz. 10cm poz.154	m ² m ²	 460.200	 460.200
				RAZEM	460.200
159 d.2. 4	KNR 2-31 0114-08 + KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm- warstwa górna - z10 cm poz.154	m ² m ²	 460.200	 460.200
				RAZEM	460.200
160 d.2. 4	KNR 2-31 0312-01 + KNR 2-31 0312-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa BA 0/20mm- grub.po zagęszcz. 6 cm poz.154	m ² m ²	 460.200	 460.200
				RAZEM	460.200
161 d.2. 4	KNR 2-31 0312-06 + KNR 2-31 0312-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna BA 0/12,8mm - grub.po zagęszcz. 4 cm poz.154	m ² m ²	 460.200	 460.200
				RAZEM	460.200
162 d.2. 4	KNR-W 2-01 0207-03	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsięwziętymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl.do 1 km poz.154*0.25	m ³ m ³	 115.050	 115.050
				RAZEM	115.050
163 d.2. 4	KNR-W 2-01 0210-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV 3 km poz.162	m ³ m ³	 115.050	 115.050
				RAZEM	115.050
2.5 dz nr 235 BA					
164 d.2. 5	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 164*5	m ² m ²	 820.000	 820.000
				RAZEM	820.000
165 d.2. 5	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. poz.164	m ² m ²	 820.000	 820.000
				RAZEM	820.000
166 d.2. 5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV poz.164	m ² m ²	 820.000	 820.000
				RAZEM	820.000
167 d.2. 5	KNR 2-31 0105-04 + KNR 2-31 0105-03	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm poz.164	m ² m ²	 820.000	 820.000
				RAZEM	820.000
168 d.2. 5	KNR 2-31 0114-06 + KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - grub.po zagęszcz. 10cm poz.164	m ² m ²	 820.000	 820.000
				RAZEM	820.000
169 d.2. 5	KNR 2-31 0114-08 + KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm- warstwa górna - z10 cm	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.164	m ²	820.000	
				RAZEM	820.000
170	KNR 2-31 d.2. 0312-01 + 5 KNR 2-31 0312-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa BA 0/20mm- grub.po zagęszcz. 6 cm	m ²		
		poz.164	m ²	820.000	
				RAZEM	820.000
171	KNR 2-31 d.2. 0312-06 + 5 KNR 2-31 0312-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna BA 0/12,8mm - grub.po zagęszcz. 4 cm	m ²		
		poz.164	m ²	820.000	
				RAZEM	820.000
172	KNR-W 2-01 d.2. 0207-03 5	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km poz.164*0.25	m ³		
			m ³	205.000	
				RAZEM	205.000
173	KNR-W 2-01 d.2. 0210-02 5	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV 3 km poz.172	m ³		
			m ³	205.000	
				RAZEM	205.000
2.6 dz nr 116 gruntowa					
174	KNR 2-31 d.2. 0101-01 6	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 125*3	m ²		
			m ²	375.000	
				RAZEM	375.000
175	KNR 2-31 d.2. 0101-02 6	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. poz.174	m ²		
			m ²	375.000	
				RAZEM	375.000
176	KNR 2-31 d.2. 0103-04 6	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV poz.174	m ²		
			m ²	375.000	
				RAZEM	375.000
177	KNR 2-31 d.2. 0105-04 + 6 KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm poz.174	m ²		
			m ²	375.000	
				RAZEM	375.000
178	KNR 2-31 d.2. 0114-05 6	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm - nawierzchnia gruntowa poz.174	m ²		
			m ²	375.000	
				RAZEM	375.000
179	KNR 2-31 d.2. 0204-06 + 6 KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa górna kliniec kamienny - grub.po zagęszcz.5 cm poz.174	m ²		
			m ²	375.000	
				RAZEM	375.000
180	KNR-W 2-01 d.2. 0207-03 6	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km poz.174*0.25	m ³		
			m ³	93.750	
				RAZEM	93.750
181	KNR-W 2-01 d.2. 0210-02 6	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV 3 km poz.180	m ³		
			m ³	93.750	
				RAZEM	93.750
2.7 dz nr 113 BA					
182	KNR 2-31 d.2. 0101-01 7	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		96*5	m ²	480.000	
				RAZEM	480.000
183 d.2. 7	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. poz.182	m ² m ²	 480.000	
				RAZEM	480.000
184 d.2. 7	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV poz.182	m ² m ²	 480.000	
				RAZEM	480.000
185 d.2. 7	KNR 2-31 0105-04 + KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm poz.182	m ² m ²	 480.000	
				RAZEM	480.000
186 d.2. 7	KNR 2-31 0114-06 + KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - grub.po zagęszcz. 10cm poz.182	m ² m ²	 480.000	
				RAZEM	480.000
187 d.2. 7	KNR 2-31 0114-08 + KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm- warstwa górna - z10 cm poz.182	m ² m ²	 480.000	
				RAZEM	480.000
188 d.2. 7	KNR 2-31 0312-01 + KNR 2-31 0312-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa BA 0/20mm- grub.po zagęszcz. 6 cm poz.182	m ² m ²	 480.000	
				RAZEM	480.000
189 d.2. 7	KNR 2-31 0312-06 + KNR 2-31 0312-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna BA 0/12,8mm - grub.po zagęszcz. 4 cm poz.182	m ² m ²	 480.000	
				RAZEM	480.000
190 d.2. 7	KNR-W 2-01 0207-03	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsięwziętymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km poz.182*0.25	m ³ m ³	 120.000	
				RAZEM	120.000
191 d.2. 7	KNR-W 2-01 0210-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV 3 km poz.190	m ³ m ³	 120.000	
				RAZEM	120.000
3 Zmiana trasy					
3.1 Droga gruntowa					
192 d.3. 1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm Skorogoszcz dz. 277 (99-3)*3 dz. 281/2 8*3 Chróstina dz. 279 115*3 dz. 258/8 98*3	m ² m ² m ² m ² m ²	 288.000 24.000 345.000 294.000	
				RAZEM	951.000
193 d.3. 1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV poz.192	m ² m ²	 951.000	
				RAZEM	951.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
194 d.3. 1	KNR 2-31 0105-04 + KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm poz.192	m ² m ²	 951.000	
				RAZEM	951.000
195 d.3. 1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm - nawierzchnia gruntowa poz.192	m ² m ²	 951.000	
				RAZEM	951.000
196 d.3. 1	KNR 2-31 0204-06 + KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna kliniec kamienny - grub.po zagęszcz.5 cm poz.192	m ² m ²	 951.000	
				RAZEM	951.000
197 d.3. 1	KNR-W 2-01 0207-03	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.192*0.25	m ³ m ³	 237.750	
				RAZEM	237.750
198 d.3. 1	KNR-W 2-01 0210-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- chodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III- IV 3 km poz.197	m ³ m ³	 237.750	
				RAZEM	237.750
3.2 Droga nad przepustem					
199 d.3. 2	KNR 2-25 0408-01	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie koryta 6*3	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
200 d.3. 2	KNR 2-25 0408-02	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki piaskowej poz.199	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
201 d.3. 2	KNR 2-25 0408-04	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o pow.ponad 3 m ²) - budowa poz.199	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000